CHALÉS PARA TURISMO COMUNITÁRIO NO CUMBE

MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados no projeto foram pensados por serem de fácil acesso local e baixo custo, utilizando de estratégias simples no intuito de facilitar o passo a passo da construção para que a própria comunidade e seus visitantes possam realizar a obra.

As paredes serão compostas de madeira e barro, na técnica de taipa de mão, exceto no banheiro, que receberá vedação em alvenaria comum a fim de evitar problemas com as instalações hidráulicas.

O piso será de solo-cimento e a cobertura recebe uma malha de ripas e caibros de madeira de carnaúba com palha de palmeira (com inclinação alta para proteção da chuva).

As esquadrias de madeira com venezianas permitem a passagem de iluminação e ventilação mesmo estando fechadas, além de serem facilmente encontradas no interior do estado.

MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados no projeto foram pensados por serem de fácil acesso local e baixo custo, utilizando de estratégias simples no intuito de facilitar o passo a passo da construção para que a própria comunidade e seus visitantes possam realizar a obra.

As paredes serão compostas de madeira e barro, na técnica de taipa de mão, exceto no banheiro, que receberá vedação em alvenaria comum a fim de evitar problemas com as instalações hidráulicas.

O piso será de solo-cimento e a cobertura recebe uma malha de ripas e caibros de madeira de carnaúba com palha de palmeira (com inclinação alta para proteção da chuva).

As esquadrias de madeira com venezianas permitem a passagem de iluminação e ventilação mesmo estando fechadas, além de serem facilmente encontradas no interior do estado.

LAYOUTS POSSÍVEIS - MÓDULO BÁSICO

LAYOUTS POSSÍVEIS - MÓDULO DUPLO

VISTAS E CORTES

CRONOGRAMA DA CONSTRUÇÃO

A proposta sugere a construção com as seguintes etapas: levantamento da área molhada, fechamento da hospedagem, replicação de novos módulos.

Construindo primeiramente a área molhada (com pia, chuveiro e bacia sanitária), cria-se um ambiente de apoio para os trabalhadores da obra, bem como suporte para uma possível área de camping. É a etapa mais segura contra intempéries, por trabalhar com alvenaria estrutural e possuir sua própria água de cobertura.

Com finalização do módulo básico completo fica a cargo da comunidade seguir com a construção de novos módulos (gemeados ou não) quando lhes for conveniente.

Idealiza-se a construção dos módulos através de mutirão, atraindo desde o início das obras turistas ao local. Entende-se que essa atitude fortalecerá o sentimento de pertencimento para com a comunidade e fomentaria a troca de experiências entre os envolvidos.

Nos espaços livres entre os módulos e os terrenos incentiva-se a instalação de hortas, estas também podem ser mantidas e construídas junto dos visitantes e serão fonte de diversos alimentos para visitantes e comunidade.

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

O projeto mantém-se simples com uma cobertura de duas águas associada a um pé-direito alto. Essa composição constrói um microclima agradável dentro da hospedagem e dá vazão para a instalação de esquadrias altas, que associadas às baixas fazem valer a ventilação cruzada de forma eficiente. Pensa-se em economia energética com a supressão da necessidade de ventiladores, utilizando materiais leves e respiráveis e instalando janelas de venezianas (ventilando até mesmo quando fechadas).

Como estratégia de economia de água, o módulo foi pensado para reutilizar a água dos banhos e da pia para as descargas das bacias sanitárias. O sistema proposto consiste em armazenar águas cinzas e através de uma bomba manual localizada no interior do banheiro, trazê-las para a caixa de descarga.

Bomba de água manual - modelo elaborado pela Sociedade do Sol (SOSOL)

IMPLANTAÇÃO

A implantação levou em consideração a ventilação natural, a insolação e os acessos existentes dos terrenos, unindo tudo com a melhor forma de ocupar o espaço no intuito de permitir a maior quantidade de chalés.

A maioria dos terrenos pode receber mais de um chalé e a quantidade máxima possível somando todos os terrenos é igual a 17, o que permitiria à comunidade receber um grande número de turistas ao mesmo tempo.

Terreno 1 - até 3 módulos ESC. 1/500

Terreno 2 - até 4 módulos ESC. 1/500

Terreno 3 - 2 módulos ESC. 1/500

Terreno 4 - 3 módulos ESC. 1/500

Terreno 5 - 3 módulos ESC. 1/500

Terreno 6 - 1 módulo ESC. 1/500

Terreno 7 - 1 módulo ESC. 1/500